

Naručilac JP Vodokanal Bečej
Adresa Danila Kiša 8/a
Mesto Bečej
Broj 651
Datum 09.08.2019.godine

NABAVKA RADOVA - NABAVKA RADOVA NA IZGRADNJI KANALIZACIONE MREŽE SA CRPNOM STANICOM U INDUSTRIJSKOJ ZONI – PRVA FAZA, BR. JN III-5/19

Na osnovu člana 63. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Komisija za javnu nabavku JN III-5/19 objavljuje izmenu konkursne dokumentacije:

- U konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku radova- Nabavka radova na izgradnji kanalizacione mreže sa crpnom stanicom u industrijskoj zoni – prva faza, br. JN III-5/19, **na strani 41/92**, u obrascu strukture cene, pod odeljkom A- FEKALNA KANALIZACIJA NOVOSADSKA ULICA DO RŠ-NOV7, u delu V.Monterski radovi, pozicija pod tačkom 1., koja glasi:

Red. Br.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Količina	Jedinična cena	Iznos
1.	V.Monterski radovi <u>„Nabavka, transport i montaža PVC SN 8 kanalizacionih cevi DIN 16961, po datoj niveleti iz projekta.</u> Pre ugradnje svaka cev se vizuelno mora pregledati i utvrditi njeno eventualno oštećenje. Manipulisanje sa cevima treba da je u svemu saglasno uslovima koje propisuje proizvođač cevi. Ugrađena cev mora celom svojom dužinom ravnomerno ležati na sloju peska projektovane debljine. Ugradnja cevi se kontroliše tehničkim nivelmanom. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav potreban rad, materijal i kontrola ugradnje cevi. Sečenje cevi i otpadni materijal se ne plaćaju posebno. Obračun po m' montirane cevi ID 400.“	m'	414.20		

- ista se menja i sada glasi:

Red. Br.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Količina	Jedinična cena	Iznos
1.	V.Monterski radovi <u>„Nabavka, transport i montaža PVC cevi SDR 34 glatke jednoslojne kompaktne kanalizacione cevi bez ispuna i srednjeg</u>	m'	414.20		

<p><u>mineralnog sloja, klase SN 8 (kN/m²) u skladu sa EN1401-1, sa integrisanom spojnicom i EPDM zaptivnim prstenom, po datoj niveleti iz projekta.</u> Pre ugradnje svaka cev se vizuelno mora pregledati i utvrditi njeno eventualno oštećenje. Manipulisanje sa cevima treba da je u svemu saglasno uslovima koje propisuje proizvođač cevi. Ugrađena cev mora celom svojom dužinom ravnomerno ležati na sloju peska projektovane debljine. Ugradnja cevi se kontroliše tehničkim nivelmanom. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav potreban rad, materijal i kontrola ugradnje cevi. Sečenje cevi i otpadni materijal se ne plaćaju posebno. Obračun po m' montirane cevi ID 400."</p>				
--	--	--	--	--

- U konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku radova- Nabavka radova na izgradnji kanalizacione mreže sa crpnom stanicom u industrijskoj zoni – prva faza, br. JN III-5/19, **na strani 7/92**, u poglavlju II. Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl., u tabeli, pod odeljkom A- FEKALNA KANALIZACIJA NOVOSADSKA ULICA DO RŠ-NOV7, u delu V.Monterski radovi, pozicija pod tačkom 1., koja glasi:

Red. Br.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Količina
1.	<p>V.Monterski radovi</p> <p><u>„Nabavka, transport i montaža PVC SN 8 kanalizacionih cevi DIN 16961, po datoj niveleti iz projekta.</u> Pre ugradnje svaka cev se vizuelno mora pregledati i utvrditi njeno eventualno oštećenje. Manipulisanje sa cevima treba da je u svemu saglasno uslovima koje propisuje proizvođač cevi. Ugrađena cev mora celom svojom dužinom ravnomerno ležati na sloju peska projektovane debljine. Ugradnja cevi se kontroliše tehničkim nivelmanom. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav potreban rad, materijal i kontrola ugradnje cevi. Sečenje cevi i otpadni materijal se ne plaćaju posebno. Obračun po m' montirane cevi ID 400."</p>	m'	414.20

- ista se menja i sada glasi:

Red. Br.	OPIS POZICIJE	Jed. mere	Količina
1.	<p>V.Monterski radovi</p> <p><u>„Nabavka, transport i montaža PVC cevi SDR 34 glatke jednoslojne kompaktne kanalizacione cevi bez ispuna i srednjeg mineralnog sloja, klase SN 8 (kN/m2) u skladu sa EN1401-1, sa integrisanom spojnicom i EPDM zaptivnim prstenom, po datoj niveleti iz projekta.</u></p> <p>Pre ugradnje svaka cev se vizuelno mora pregledati i utvrditi njeno eventualno oštećenje. Manipulisanje sa cevima treba da je u svemu saglasno uslovima koje propisuje proizvođač cevi. Ugrađena cev mora celom svojom dužinom ravnomerno ležati na sloju peska projektovane debljine. Ugradnja cevi se kontroliše tehničkim nivelmanom. Jediničnom cenom je obuhvaćen sav potreban rad, materijal i kontrola ugradnje cevi. Sečenje cevi i otpadni materijal se ne plaćaju posebno. Obračun po m' montirane cevi ID 400.“</p>	m'	414.20

Ostali delovi konkursne dokumentacije broj JN III-5/19 ostaju nepromenjeni.

Komisija za javnu nabavku br. JN III-5/19

* dokument je važeći bez potpisa i pečata